




ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE .....

OBRA: IFD de la Costa  
LOCALIDAD: Solymar norte  
DEPARTAMENTO: Canelones Costa

FECHA  
05.11.2019

L18




## REFERENCIAS (PARA PLANOS)

C3 ABERTURA NUEVA A INSTALAR

### DETALLE ZOCALO ACERO INOX.

CHAPA AC. INOX. "U"  
EN DOS PIEZAS  
TORNILLADA A HOJA  
C/TORNILLO INOX.



### NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

## PUERTA BATIENTE

ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

TIPO	C3	CANTIDAD	1	UBICACION	Baño Accesible
------	----	----------	---	-----------	----------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT. CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION 2" x5"
	TAPAJUNTA		MAT. CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION 1/2" x 2"
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION EXTERIOR	TERM. 2 MANOS FONDO PARA MADERA

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR ALAMO 33%		TERM. 2 MANOS DE FONDO Y 3 MANOS DE ESMALTE COLOR s/MCP
			REVESTIMIENTO ENCHAPADO MDF 5mm				
			CUBRECANTO 4 CANTOS 20x40mm IDEM MARCO				
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCION	
	VENTANA <td rowspan="7">MACIZA</td> <td colspan="2">PAÑOS</td> <td>MAT.</td> <td>TERM.</td>	MACIZA	PAÑOS		MAT.	TERM.	
			MATERIAL				SECCION
							SECCION
			ESTRUCTURA		MAT.	SECCION	
			TRAVESAÑOS		MAT.	SECCION	
			CONTACTO				
			CONTRAVIDRIO				SECCION
TERMINACION							

VIDRIO		TIPO			SECCION
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS 90mm A. INOX. TIPO HAFELE STAR TEC COD. 926.94.303
	MANIOBRA		1		BARRA DE ACERO INOXIDABLE e=1.2mm s/DETALLE
	CIERRE		1 y 1		RETEN RODILLO GIRATORIO Y CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE PALETA D/EMBUTIR