



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES C.
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: IFD de la costa
LOCALIDAD: Solymar N
DEPARTAMENTO: Canelones Costa

FECHA

05.11.2019

L25



ESTRUCTURA: Placa de MDF de densidad media de espesor 9mm coordinar con carpintería.

ESPEJO: Espejo electrolítico pulido de 5 mm de espesor pegado al MDF con cemento de contacto.

CUBRECANTOS: Perfil de aluminio anodizado natural de 15x15mm atornillado a MDF.

AMURE: Se proveerá el sistema de amure para cuatro puntos de fijación sobre placa MDF con tornillos galvanizados de 3" para carpintería cabeza fresada en placa, tacos N° 8 comunes para tabiques de ladrillo y tacos N° 8 tipo "TOX" para ticholo.

ESPEJO

ESCALA 1/25

DETALLES LAMINA

TIPO	V1	CANTIDAD	1	UBICACION	Indicación de los locales donde se instalan
------	----	----------	---	-----------	---