



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA
IFD DE LA COSTA
LOCALIDAD SOLYMAR N (CANELONES)

FECHA
05.11.2019

ANEXO

HOJA
L21


Mampara vidriada

REFERENCIAS

C6 (PARA PLANOS)

ABERTURA NUEVA A INSTALAR

TODAS LAS MEDIDAS SE
VERIFICARAN EN OBRA
. Los marcos se amuraran sin
su correspondientes hojas, y
deberan entregarse protegidos
contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o
cemento.
. Todas las aberturas se dibujan
vistas desde el exterior.



ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

TIPO	C-6	CANTIDAD 1		UBICACIÓN	salas de estudio biblioteca
------	-----	------------	--	-----------	-----------------------------

MARCO	GUIA	SI NO	<input checked="" type="checkbox"/>	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	-------------------------------------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 5"
	TAPAJUNTA		MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 2"
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	EXTERIOR	TERM.	2 manos de protector para madera

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR		ESTRUCTURA			
			REVESTIMIENTO			TERM.		
			CUBRECANTO					
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCION		
			PAÑOS		MAT.	TERM.		
	VENTANA	MACIZA	MATERIAL			SECCION		
						SECCION		
		ESTRUCTURA		MAT.		CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 2"
		TRAVESAÑOS		MAT.		CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 2"
		CONTRAVIDRIO			CEDRO O EUCALIPTUS		SECCION	
TERMINACION		2 manos de protector para madera						

VIDRIO	TIPO	FIJOS TRANSPARENTES ESP. 4mm				SECCION
--------	------	------------------------------	--	--	--	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO
	MANIOBRA		
	CIERRE		