



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA
IFD DE LA COSTA
LOCALIDAD SOLYMAR N (CANELONES)

FECHA
05.11.2019

ANEXO

HOJA
L16

PUERTA INTERIOR BATIENTE



REFERENCIAS (PARA PLANOS)

C1 ABERTURA NUEVA A INSTALAR

TODAS LAS MEDIDAS SE
VERIFICARAN EN OBRA
Los marcos se amuraran sin
su correspondientes hojas, y
deberan entregarse protegidos
contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o
cemento.

Todas las aberturas se dibujan
vistas desde el exterior.

ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

TIPO	C-01	CANTIDAD	3	1 DER.	2 IZQ.	UBICACIÓN	NUEVOS SALONES Y ADMINISTRACIÓN
------	------	----------	---	--------	--------	-----------	---------------------------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 5"
	TAPAJUNTA		MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 2"
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	EXTERIOR	TERM.	2 manos de protector para madera

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR ALAMO 33%	
			REVESTIMIENTO	ENCHAPADO CEDRO 4mm			TERM. 2 manos de protector para madera
		TABLERO	CUBRECANTO	4 CANTOS 20x40mm IDEM MARCO			
			ESTRUCTURA	MAT.		SECCION	
	VENTANA	MACIZA	PAÑOS	MAT.		TERM.	
			MATERIAL			SECCION	
		VIDRIO	ESTRUCTURA	MAT. CEDRO O EUCALIPTUS		SECCION	2" x 2"
			TRAVESAÑOS	MAT. CEDRO O EUCALIPTUS		SECCION	2" x 2"
			CONTRAVIDRIO	CEDRO O EUCALIPTUS		SECCION	
			TERMINACION	2 manos de protector para madera			

HERRAJES	MOVIMIENTO	4	TIPO	BISAGRAS 90mm A. INOX. TIPO HAFELE STAR TEC CON RULLEMANS
	MANIOBRA	1		MANIJA tipo STOP (20-14) de aluminio - níquel satinado con placa y pasador traba interior
	CIERRE	1 y 1		RETEN RODILLO GIRATORIO + CERRADURA TIPO STAR DE DOBLE PALETA