



## CARPINTERÍA

UBICACIÓN: PROYECTO REFORMA BAÑO EDIFICIO ADMINISTRATIVO

TIPO

C1

CANT.

2

I.


X

D.

X

FECHA  
MARZO 2020

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:  
1/25

MARCO

Marco de madera semidura para pintar, color blanco

HOJA

Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.

ACCESORIOS

3 Pomelas de 14cm. / Manija Tipo Ministerio. / Cerradura URFIC 201

OBSERVACIONES