



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE PROYECTOS

OBRA
Escuela N° 147

LOCALIDAD Jurisdicción de Santa Rosa.

FECHA


13.11.2020

ANEXO


HOJA

PLANTA


L11 - A11



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL IZQ.



NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

MESADA

ESCALA 1:20

TIPO	A11	CANTIDAD	1	UBICACIÓN	COCINA
------	-----	----------	---	-----------	--------

ESTRUT.	MATERIAL	ACERO INOXIDABLE AISI 304
	HORIZONTALES	CAÑO CUADRADO ACERO INOX. AISI 304 50x50 mm. ESPESOR 1.5mm.
	VERTICALES	CAÑO CUADRADO ACERO INOX. AISI 304 50x50 mm. ESPESOR 1.5mm.
CERR	TAPA SUPERIOR / ESTANTE	CHAPA ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR 1.5 mm.
	TAPA LATERAL	CHAPA ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR 1.5 mm.
	OTROS ELEMENTOS	ZOCALO ACERO INOX AISI 304 ESPESOR 5 mm.

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR	-
		TABLERO	-
	PAÑOS		

OBSERVACIONES	
	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	-
	MANIOBRA		-		-
	CIERRE		-		-