



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
ÁREA DE PROYECTOS


OBRA  
escuela N° 147  
LOCALIDAD Jurisdicción de Santa Rosa

FECHA  
13.11.2020

ANEXO


HOJA

PLANTA




L13 - A13

VISTA FRONTAL



CORTE A-A



NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

MESADA CON PILETAS Y ESCURRIDOR

ESCALA 1:20

TIPO	A13	CANTIDAD	1	UBICACIÓN	COCINA
------	-----	----------	---	-----------	--------

ESTRUT.	MATERIAL	ACERO INOXIDABLE AISI 304
	HORIZONTALES	CAÑO CUADRADO ACERO INOX. AISI 304 50x50 mm. ESPESOR 1.5mm.
	VERTICALES	CAÑO CUADRADO ACERO INOX. AISI 304 50x50 mm. ESPESOR 1.5mm.
CERR.	TAPA SUPERIOR / ESTANTE	CHAPA ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR 1.5 mm. / CONFORMAR ESCURRIDOR
	TAPA LATERAL	CHAPA ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR 1.5 mm.
	OTROS ELEMENTOS	DOS (2) PILETAS ESTAMPADAS ACERO INOX AISI 304 C/VALVULA 400x400x300mm./ZOCALO

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR
	PAÑOS	TABLERO -

TERMINACION	-	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	-	TIPO	-
	MANIOBRA	-		-
	CIERRE	-		-