





ALZADO

escala 1/20



PLANTA

escala 1/20



DETALLE

escala 1/5



CANTIDAD	IZ	0	UBICACIÓN
2	DER	2	ANALÍTICA SECTOR A – SS

TIPO	HOJAS BATIENTES DE MADERA
	TIPO PLACA

MARCO	MARCO DE EUCALIPTUS DE 60 x 120 mm
	FIJACIÓN: ATORNILLADO A REFUERZO EN TABIQUE DE YESO
	TERMINACIÓN: DOS MANOS SELLADOR LAQUEADO

CONTRAMARCO	NO LLEVA
-------------	----------

HOJA	ESRTUCTURA: LISTONES DE 18 x 28 mm
	TABLERO: TABLILLA DE EUCALIPTUS LENGUETADA 1" x 4"
	CUBRECANTO: EN EUCALIPTUS DE 40 X 20 mm
	VIDRIO COMÚN e:4mm EN OJO DE BUEY

TERMINACIONES	LUSTRE LAQUEADO
---------------	-----------------

HERRAJES	MOVIMIENTO: BISAGRAS ACERO CANT: 6
	MANIOBRA: MANIJA ACERO CANT: 2
	CIERRE: CERRADURA DE SEGURIDAD
	SECTOR CIEGO: PASADOR VERTICAL BASCULANTE EN CANTO SUPERIOR E INFERIOR DE LA HOJA.

OBSERVACIONES
ESPESOR DE HOJA TERMINADA 40mm
SE EXIGIRÁN MADERAS SECAS.
LLEVA CALADO EN MADERA DE 10 x 10 cm PARA REJILLA DE VENTILACIÓN DE GAS ÚNICAMENTE LA PUERTA DEL LABORATORIO.

NOTAS
LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS Y SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES.

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE QUÍMICA



DIRECTOR: ARQ. ÁLVARO CAYÓN
PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

INSTITUTO DE QUÍMICA
PLANILLA DE CARPINTERÍA
PUERTA

C
01
1/2


DIBUJADO PO	FECHA 08/02/2021
REVISADO JM	

ESCALA
1/20
1/5

NOMBRE DE ARCHIVO	REEMPLAZA A
A_IQ_LA_C01.dwg	A_IQ_FR_C01.dwg


REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1	EMISIÓN PARA LICITACIÓN	30/04/2021	
2			
3			

EL CONTENIDO DEL PRESENTE RECAUDO ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS AUTORES.



PLANTA

escala 1/20



TABLERO EUCALIPTUS CLEAR MACHIHembrADA 1"x4"

LISTONES DE LENGUETADO 8 mm

CUBRECANTO DE EUCALIPTUS 40 x 20 mm

MARCO DE CEDRIÑO 60 x 120 mm

BUÑA: PIEZA DE ALUMINIO

PARANTE DE EUCALIPTUS CLEAR 2" x 2 1/2"

PARANTE DE EUCALIPTUS CLEAR 2" x 2 1/2"

BUÑA: PIEZA DE ALUMINIO

SUPLEMENTO DE MADERA PARA

AJUSTAR EL MARCO AL PARANTE 25 x 120 mm

MARCO DE EUCALIPTUS 60 x 120 mm

CUBRECANTO DE EUCALIPTUS 40 x 20 mm

LISTONES DE LENGUETADO 8 mm

TABLERO EUCALIPTUS CLEAR MACHIHembrADA 1"x4"

DETALLE

escala 1/5

DC02
C-01



DETALLE

escala 1/5

DC03
C-01



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE QUÍMICA



DIRECTOR: ARQ. ÁLVARO CAYÓN
PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

INSTITUTO DE QUÍMICA

PLANILLA DE CARPINTERÍA

PUERTA

DIBUJADO PO FECHA 01/02/2021
REVISADO JM

NOMBRE DE ARCHIVO REMPLAZA A
A_IQ_LA_C01.dwg A_IQ_FR_C01.dwg

C
01
2/2

ESCALA
1/20
1/5

I N D I C E

REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1	EMISIÓN PARA LICITACIÓN	30/04/2021	
2			
3			

EL CONTENIDO DEL PRESENTE RECAUDO ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS AUTORES.