


REFERENCIAS



- DISTRIBUCIÓN NUEVA
- FUERZA NUEVA
- A REFORMAR
- EXISTENTE A MANTENER

REFERENCIAS

DIÁMETROS Y SECCIONES MÍNIMAS A SER INSTALADOS	
CANO 8mm	CONDUCTORES EN mm²
	ILUMINACIÓN INTERIORES: LÍNEA 1mm² + PROTECCIÓN 2mm²
	ILUMINACIÓN EXTERIORES: LÍNEA 2mm² + PROTECCIÓN 2mm²
	TOMACORRIENTES SIMPLES: LÍNEA 1mm² + PROTECCIÓN 2mm²
	TOMACORRIENTES EN SALTOS: LÍNEA 2mm² + PROTECCIÓN 2mm²
25	EN BOLSA DE AGUA C/DOBLE AISLACIÓN: LÍNEA 2mm² + PROTECCIÓN 2mm²
CANO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC RIGIDO)	
PVC RIGIDOS	Cu CORRUGADO EMBUTIDO
	Ru RIGIDO APARENTE
	Ru RIGIDO EMBUTIDO
	Du DUCTO RIGIDO CON TAPA
	U206 CANO RIGIDO PESADO DE PARED e=3.2mm Norma UNIT 206
CANO DE HIERRO GALVANIZADO (Hg)	
Hg	Hu FLEXIBE CORRUGADO CON AISLACIÓN EXTERIOR
	Hu APARENTE
	Hu EMBUTIDO
DUCTO DUEGO DE HIERRO GALVANIZADO CON TAPA (D)	
D	Du = DUCTO LIVIANO Dp = DUCTO PESADO
	Du / Dp = DUCTO (dimensiones en milímetros)
CONDUCTORES - AISLANTES	
Si	CONDUCTOR MULTIFILAR AISLADO EN PVC Y CON UNA SEGUNDA COBERTURA EXTERIOR DE PVC TERMOPLASTICO
Cu d	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO ENTERRADO
XLPE	CONDUCTOR DE POLIETILENO RETICULADO TERMOESTABLE
METROS	
ALTURAS DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO	
0.40	en Gral. , o según indicación en planos
1.20	ssh y cocinas en Gral. , o según indicación en planos
2.00	en Gral. , o según indicación en planos
NOTA: TODAS LAS ALTURAS Y PUESTAS SE REPLANTEARÁN IN SITU CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA	
LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS SON ESQUEMÁTICAS	
EL INSTALADOR ELECTRICISTA DEBE CONSULTAR	
-PLANOS DE PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR	
-MEMORIA PARTICULAR - PLANILLADO DE DETALLES	
-PLANILLADO DE LUMINARIAS	
IMPORTANTE: En Obra se tendrá siempre un juego de planos impresos a tamaños y escalas de las láminas y planillas del proyecto colgadas. No se aceptará que se trabaje con láminas y planillas impresas a tamaños menores de hojas.	
NOTA: TODAS LAS ALTURAS Y PUESTAS SE REPLANTEARÁN IN SITU CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA	

A.N.E.P.		P.A.E.P.U.	
OBRA	ESC N° 63 - CERRO DEL VERDUM	LAMINA	
MINAS - LAVALLEJA		EL05	
ESQ. UNIF. TAB. SALA MAESTROS	ABRIL 2020	S/E	
COORD. PLANTA FISICA ARG. M. VAZQUEZ	COORD. OBRAS ARG. M. VAZQUEZ		
TECNICO ARG. L. SERRAVALLE - F. GIMARICH	ASESOR TECNICO: EDUARDO O HEDALGO		