

| ESCUELA Nº 63 : Comedor - Cocina - Area Administrativa | | | | | | | may-21 |
|--|------------------------|---|------|--------|-------|----------|----------|
| LAVALLEJA | | | | | | | |
| RUBRADO OFICIAL | | | | | | | |
| | RUBRO | OBS | UNID | CANT | \$ | TOTAL \$ | RUBRO \$ |
| A | OBRAS EDILICIAS | | | | | | |
| 1 | .00 | IMPLANTACION Y DEMOLICION | | | | | |
| 1 | 0.1 | Replanteo - Organización obra | G | 1,00 | | | |
| 1 | 0.2 | Cartel de Obra | U | 1,00 | | | |
| 1 | 0.3 | Demolición muro exterior | m² | 6,00 | | | |
| 1 | 0.4 | Demolición muro interior | m² | 47,00 | | | |
| 1 | 0.5 | Retiro pisos y zocalos interiores de baldosa calcárea (incluido mortero de toma) | m² | 500,00 | | | |
| 1 | 0.6 | Demolicion contrapisos a sustituir en cocina y baños inicial (Se considera 30% del total) | m² | 12,00 | | | |
| 1 | 0.7 | Retiro baldosa y contrapisos exteriores | m² | 235,00 | | | |
| 1 | 0.8 | Excavación fundaciones (muro ext) | m³ | 1,00 | | | |
| 1 | 0.9 | Retiro aberturas a sustituir | U | 7,00 | | | |
| 1 | 1.0 | Provisorios de consumos | G | 1,00 | | | |
| 1 | 1.1 | Cercados y vallados de obra | G | 1,00 | | | |
| 2 | .00 | CONTRAPIOS | | | | | |
| 2 | 0.1 | Reparaciones y/o correcciones contrapisos interiores para recibir baldosas | m² | 12,00 | | | |
| 2 | 0.2 | Contrapiso nuevo ext 8cm armado con mallalutur 3,2x3,2 | m² | 235,00 | | | |
| 3 | .00 | ESTRUCTURA/ALBANILERIA | | | | | |
| 3 | 0.1 | Cordoneta 15 x 20 cm perim. Galerías exteriores | m³ | 2,70 | | | |
| 3 | 0.2 | Piso baldosa granítica 5 vainillas 30x30 p/ ext | m² | 235,00 | | | |
| 3 | 0.3 | Baldosa monolitica granítica 5 vainillas con nariz | ml | 102,00 | | | |
| 3 | 0.4 | Muros nuevos ext (relleno vanos 40 cm) | m² | 4,00 | | | |
| 3 | 0.5 | Tabiques interiores de yeso doble placa ambas caras | m² | 55,00 | | | |
| 3 | 0.6 | Cielorraso yeso en cocina con estructura suspendida | m² | 33,00 | | | |
| 3 | 0.7 | Piso baldosa monolitica monocapa | m² | 500,00 | | | |
| 3 | 0.8 | Zócalos sanitario idem baldosas | ml | 25,00 | | | |
| 3 | 0.9 | Zócalos idem baldosas | ml | 290,00 | | | |
| 3 | 1.0 | Reparacion piso y laterales en zona de muros demolidos | G | 1,00 | | | |
| 3 | 1.1 | Revoques nuevos interiores (gruesa + fina) | m² | 8,50 | | | |
| 3 | 1.2 | Revestimiento cerámico blanco 20 x 20 cm | m² | 40,00 | | | |
| 3 | 1.3 | Losa Armada 8cm s/garrafas | m² | 1,00 | | | |
| 3 | 1.4 | Carrera inf. Garrafas hormigon armado | m³ | 0,08 | | | |
| 3 | 1.5 | Reacondicionamiento cielorraso existente de madera | G | 1,00 | | | |
| 4 | .00 | VARIOS | | | | | |
| 4 | 0.1 | Ayuda a subcontratos | G | 1,00 | | | |
| 4 | 0.2 | Amure de aberturas | G | 1,00 | | | |
| 4 | 0.3 | Limpieza de obra, periódica | G | 1,00 | | | |
| SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS | | | | | | | |
| | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU \$ | TOTAL \$ | RUBRO \$ |
| B | SUBCONTRATOS | | | | | | |
| 5 | .00 | ALUMINIO | | | | | |
| 5 | 0.1 | A01 | U | 2,00 | | | |
| 5 | 0.2 | A02 | U | 2,00 | | | |
| 5 | 0.3 | A03 | U | 1,00 | | | |
| 5 | 0.4 | A04 | U | 1,00 | | | |
| 5 | 0.5 | A05 | U | 1,00 | | | |
| 5 | 0.6 | A06 | U | 2,00 | | | |
| 5 | 0.7 | A07 | U | 2,00 | | | |
| 6 | .00 | HERRERIA | | | | | |
| 6 | 0.1 | H1 | U | 2,00 | | | |
| 6 | 0.2 | H2 | U | 3,00 | | | |
| 6 | 0.3 | H3 | U | 1,00 | | | |
| 6 | 0.4 | H4 | U | 3,00 | | | |
| 6 | 0.5 | Cartel escuela | U | 1,00 | | | |
| 6 | 0.6 | Tacho basura ext | U | 4,00 | | | |
| 7 | .00 | ACERO INOXIDABLE | | | | | |
| 7 | 0.1 | Sobre losa | U | 1,00 | | | |
| 7 | 0.2 | Pileta doble | U | 1,00 | | | |
| 7 | 0.3 | Pileta simple | U | 1,00 | | | |
| 7 | 0.4 | Pileton | U | 1,00 | | | |
| 7 | 0.5 | Mesada tipo | U | 3,00 | | | |
| 7 | 0.6 | Campana | U | 1,00 | | | |
| 7 | 0.7 | Escurridor | U | 1,00 | | | |
| 7 | 0.8 | Mesadas con pileta inicial | U | 2,00 | | | |
| 8 | .00 | PETREOS | | | | | |
| 8 | 0.1 | M01 | U | 1,00 | | | |
| 9 | .00 | VARIOS | | | | | |
| 8 | 0.1 | Tacho reciclaje | U | 3,00 | | | |
| 10 | .00 | SANITARIA | | | | | |
| 10 | 0.1 | Desagües primaria | G | 1,00 | | | |
| 10 | 0.2 | Desagües secundaria | G | 1,00 | | | |
| 10 | 0.3 | Agua corriente fría | G | 1,00 | | | |
| 10 | 0.4 | Agua corriente caliente | G | 1,00 | | | |
| 10 | 0.5 | Colocación | G | 1,00 | | | |
| 10 | 0.6 | Grifería | G | 1,00 | | | |
| 10 | 0.7 | Pileta Inicial | U | 2,00 | | | |
| 10 | 0.8 | Inodoro Inicial | U | 2,00 | | | |
| 10 | 0.9 | Cisterna exterior tipo Magya inicial | U | 2,00 | | | |
| 10 | 1.0 | Termotanque 110 lts, tanque cobre | U | 1,00 | | | |
| 10 | 1.1 | Sistema distribución de gas | G | 1,00 | | | |
| 10 | 1.2 | Desarmado y armado de baños por cambio de piso | U | 3,00 | | | |
| 10 | 1.3 | Garrafas | U | 3,00 | | | |
| 11 | .00 | ELECTRICA | | | | | |
| 11 | 0.1 | Cañería, bandejas, cableado, tableros | G | 1,00 | | | |
| 11 | 0.2 | Luminarias | G | 1,00 | | | |
| 11 | 0.3 | Extraclores | G | 1,00 | | | |
| 11 | 0.4 | Alarma | G | 1,00 | | | |
| 11 | 0.5 | Planos, trámites, solicitud de carga, etc | G | 1,00 | | | |
| 12 | .00 | PINTURAS | | | | | |
| 12 | 0.1 | Preparación, Reparaciones y enduido muros | m² | 10,00 | | | |
| 12 | 0.2 | Pintura al agua interior | m² | 10,00 | | | |
| 12 | 0.3 | Pintura sobre tabique yeso | m² | 100,00 | | | |
| 12 | 0.4 | Pintura exterior en muros nuevos | m² | 10,00 | | | |
| 12 | 0.5 | Pintura cielorrasos | m² | 33,00 | | | |
| 12 | 0.5 | Esmalte sintético p/ herreria | G | 1,00 | | | |

| ESCUELA N° 63 : Comedor - Cocina - Area Administrativa | | | | | | | may-21 |
|--|------------------|--|------|------|-------|----------|----------|
| LAVALLEJA | | | | | | | |
| RUBRADO OFICIAL | | | | | | | |
| | RUBRO | OBS | UNID | CANT | \$ | TOTAL \$ | RUBRO \$ |
| 13 | ,00 | AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 13 | 0,1 | Equipo ON/Off 24000 BTU c/instalación | U | 1,00 | | | |
| SUB TOTAL SUBCONTRATOS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU \$ | TOTAL \$ | RUBRO \$ |
| C | GASTOS GENERALES | | | | | | |
| 14 | ,00 | GASTOS GENERALES | | | | | |
| 14 | 0,1 | Fletes, capataz, Prevencionista, D.de Obra, etc. | G | 1,00 | | | |
| 15 | ,00 | BENEFICIO | | | | | |
| 15 | 0,1 | Beneficio | G | 0,10 | | | |
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DE OBRA PREVISTA | | | | | | | |
| I. V. A. (22%) OBRA | | | | | | | |
| TOTAL DE OBRA PREVISTA + IMPUESTOS | | | | | | | |
| MONTO IMPONIBLE DE OBRA PREVISTA | | | | | | | |
| LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) | | | | | | | |
| TOTAL OBRA PREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución de la Obra: 110 días hábiles para la construcción | | | | | | | |