

DETALLE INTERCEPTOR DE GRASAS
CAPACIDAD 200 LITROS

ESCALA 1:20

PLANTA

TAPA Y MARCO INTERCEPTOR
60x60 CON AGARRADERAS GALVANIZADAS
MATERIAL POLIETILENO CON HORMIGON
CON ESTRUCTURA DE HIERRO
MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD
CANTIDAD 2

RAMAL T HH
PPS.110 DESAGUE PILETA
Y PILETON

RAMAL T HH
PPS.110

MAMPOSTERIA
DE LADRILLO

PPS.110 VENT
EXTERIOR CON FILTRO UV.

CORTE

TAPA Y MARCO INTERCEPTOR
60x60 CON AGARRADERAS GALVANIZADAS
MATERIAL POLIETILENO CON HORMIGON
CON ESTRUCTURA DE HIERRO
MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD
CANTIDAD 2

REVOQUE ARENA Y C.P. 3/1 Y
LUSTRADO C.P. PURO
ESPESOR TOTAL=2cm

RAMAL T HH
PPS110x110
MAMPOSTERIA
DE LADRILLO

BASE DE HORMIGON
ARMADO CON Ø6/25
EN AMBOS SENTIDOS

RAMAL T HH
PPS.110 DESAGUE PILETA
Y PILETON

PVC.110
VENT.

TAPA Y MARCO 40x40
CON AGARRADERAS GALVANIZADAS
MATERIAL POLIETILENO CON HORMIGON
CON ESTRUCTURA DE HIERRO
MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD
CANTIDAD 1

BDT.40x40
CT. -0.10
CZ. -0.60

REFERENCIAS

PRIMARIA
SECUNDARIA
PLUVIALES
VENTILACIONES
AGUA FRÍA

CAMARA INSPECCION
60x60

CAMARA INSPECCION
110x60

CAMARA DE CONEXION
110x60 CON SIFON DESCONECTOR

PILETA DE PATIO TAPADA
CAJA SIFONADA ABIERTA

INODORO PEDESTAL

LAVATORIO

BIDET

PILETA COCINA

LAVARROPAS

INTERCEPTOR DE GRASAS

BOCA DE DESAGUE TAPADA

MEDIDOR OSE

LLAVE DE PASO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

NOTAS:

- Todas las medidas serán replanteadas y revisadas en obra, coordinándose con la D.O.
- Las conexiones a elementos existentes deberán ser cotizadas conectando en puntos razonables con las piezas y recorridos que determinan el arte del buen construir sin que genere costos adicionales o imprevistos.

REFERENCIAS DISCAPACITADOS

- (A) –INODORO BIDE COMPLETO CON ACCESORIOS
- (B) –AGARRADERA REBATIBLE EN ACERO INOXIDABLE
- (C) –PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE
- (D) –GRIFERIA CON MEZCLADORA Y DUCHA CON TELEFONO s/MCP
- (E) –LAVABO DE CERAMICA
- (F) –ESPEJO RECLINABLE




NOTA:

PIEZAS DE PPS (POLIPROPILENO SANITARIO)

VALVULA A CANASTILLA GRANDE 4 1/2"
CANASTILLA TIPO VASO DE ACERO INOX. 5 cm


TIPO COFLEX - LINEA CONTEMPORANEA
O SUPERIOR CALIDAD



GRIFO INDUSTRIAL MEZCLADOR DE PARED (PILETON GRANDE)

- GRIFERIA INDUSTRIAL DE PILETON: GRIFO INDUSTRIAL MEZCALDOR, CON CIERRE CERAMICO Y EXTENSIBLE INDUSTRIAL Y PICO . DOBLE FIJACION A PARED, TIPO PRE-RINCE O SUPERIOR CALIDAD.

MODELO DEL GRIFO



GRIFO MEZCLADOR DE PARED

- GRIFERIA MEZCLADORA DE PARED PARA COCINA, CON CIERRE CERAMICO DE CUELLO ALTO, NOVITA DE DOCOL, O DE CALIDAD SUPERIOR.
- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: 1/4 DE VUELTA.
- MECANISMO: PASTILLA CERAMICA.
- MEDIDA: 1/2"
- PICO MOVIL 360°
- ACABADO: CROMADO
- AIREADOR ARTICULADO Y DESARMABLE.
- MEZCLADOR COCINA DE PARED PICO ALTO - COD. 00406406.
- RANGO DE FUNCIONAMIENTO 0,2 A 4 kg/cm2
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MAYOR A 65°
- O SUPERIOR CALIDAD.
- CANTIDAD 2.

MODELO DEL GRIFO