


ESTABLECIMIENTO:	C. DE S. SARANDÍ DEL YI	OBRA:	REFORMA Y AMPLIACIÓN POLI	C	02
CANTIDAD:	3	FECHA:	1/2021		



N.P.T.I.

ESCALA: 1/30

Las medidas se verificarán en obra.

TIPO: PUERTA			MOVIMIENTO: BATIENTE 4 DER. Y 1 IZQ.			
UBICACION: CONSULTORIOS, SUM						
	MARCO	TIPO	CAJON			
		ESCUADRIA	45mm x 150mm			
		MATERIAL	CEDRO			
		TERMINACIONES	LUSTRE O PROTECCIÓN TIPO "INCASTEIN" (3 MANOS MIN)			
	CONTRA MARCO	MATERIAL	CEDRO			
		UBICACION	PERIMETRAL AMBOS LADOS			
		ESCUADRIA	45x15mm, TERMINADO C/LUSTRE O PROTECCIÓN TIPO "INCASTEIN" (3 MANOS MINIMO)			
	HOJA	TIPO	PLACA			
		MOVIMIENTO	BATIENTE			
		ESPESOR	e=45mm			
		MATERIAL	C/ESTRUCTURA BASTIDOR 50%ALAMO,e=3.5cm. EMPLACADO CON ENCHAPADO TERMINACION LAMINADO COLOR e=5mm			
		TERMINACION	TAPACANTO MACIZO MADERA DURA(cedro)MACHIMBRADO A BASTIDOR 4x1.5cm(4 CANTOS).LUSTRE O PROT.TIPO"INCASTEIN"			
		CONTRAVIDRIOS				
		TERMINACION	LUSTRE O PROTECCIÓN TIPO "INCASTEIN"			
	HERRAJE	DE MOVIMIENTO	BISAGRAS C/RULEMANES 4" (CANT.3)			
DE CIERRE		MANIJA AC INOX MATE. (LINEA HÄFELE)				
		CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO "STAR"				
VIDRIOS		ESPESOR: 6mm		TIPO: ESMERILADO – TRASLUCIDO		
		COLOCACION: VIDRIO FIJO SUPERIOR				
OBSERVACIONES		ZOCALO CHAPA AC. INOX. (CALIDAD 304) MATE e=1mm. PEGADO Y ATORNILLADO (AMBOS LADOS) h=15cm				
		GUARDACAMILLA CHAPA AC. INOX. (CALIDAD 304) MATE e=1mm. PEGADO Y ATORNILLADO (AMBOS LADOS) h=20cm				

EL ANCHO DEL MARCO SE RECTIFICARA EN OBRA SEGUN EL ESPESOR DEL MURO. LOS ELEMENTOS DE CHAPA DEBEN LLEGAR A OBRA PROTEGIDOS C/FILM DE PVC. DONDE SE INDIQUE (AC TERMICO).

LLEVARE TOPE GOMA EN PISO.