




RELEVAMIENTO



PLANTA UBICACIÓN  
esc. 1/200




PLANTA SUBSUELO ACTUAL  
esc. 1/75




PLANTA BAJA ACTUAL  
esc. 1/75


PROYECTO



PLANTA SUBSUELO  
esc. 1/75



PLANTA BAJA  
esc. 1/75



PLANTA BAJA - TERMINACIONES-  
esc. 1/75

TERMINACIONES:

CIELORRASO | PARED  
PAVIMENTO | ZÓCALO

1-CIELORRASO  
11- Placa yeso standar continua e 12.5 mm- Estructura galvanizada C24.  
Pintura antihongos para cielorraso. Color blanco.  
12- Reparación de revoque interior existente (cuando corresponda)  
Enduido y pintura antihongos para cielorraso. Color a elección por parte de la Dir. de Obra.

2-PARED  
21- Reparación de revoque en muro interior existente (cuando corresponda).  
Revoque fino y pintura acrílica lavable antihongos para interior-Color a elección por parte de la Dir. de Obra.  
Guarda silla y zócalo según corresponda  
22- Tabique- Enduido y pintura acrílica lavable antihongos para interior. (Excepto sector lavamanos)  
Color a elección por parte de la Dir. de Obra.  
Guarda silla y zócalo según corresponda.  
23- Sector lavamanos- Revestimiento cerámico 20 x 30 cm. Color claro mate.  
Área 1.20 x 1.20 m. (Desde nivel +0.40 hasta +1.40 m \*) ver detalle.

3-ZÓCALO  
31- Porcelanato (idem características piso) h: 20 cm.

4-PAVIMENTO  
41- Porcelanato antideslizante semimate 60x60cm. Color similar al pavimento existente, a elección por parte de la Dir. de Obra.

MUROS Y TABIQUES

MD1 > Muro exterior de mampostería \*ver planilla de muros y tabiques.  
Me > Muro existente con correspondiente mantenimiento y terminaciones (según corresponda) \*ver memoria.  
TD1 > Tabique interior yeso \*ver detalle de muros y tabiques.

ABERTURAS

C > Carpintería de madera.  
Al > Carpintería de aluminio.  
E > Entrepuerta de granito.

SIMBOLOGÍA MUROS

Muro existente  
Muro a demoler  
Muro a construir  
Tabique de yeso a construir  
Revestimiento cerámico

ABREVIATURAS

HL - Altura losa  
HCRY - Altura cielorraso yeso  
HD - Altura dintel  
AP - Antepecho

asse  
Servicios de Salud del Estado  
DIRECCIÓN ARQUITECTURA

ESTABLECIMIENTO:  
CENTRO DE SALUD SARANDI DEL YÍ

OBRA:  
REFORMA y AMPLIAC. CONS. EXTERNA  
CONSULT. PARA TELEMEDICINA

LÁMINA DE:  
ALBAÑILERÍA  
PLANTAS

DEPTO. DURAZNO LÁMINA N°  
FECHA ENERO/2021  
ESCALA 1/200-1/75  
ARQUITECTO: Oscar Giacosa

INGENIERO:  
TECNICO:  
MANTENIMIENTO:  
Ayte. de Arg.: Mercedes Castagnet

ARCHIVO: SARANDI DEL YÍ - Rev.01.dwg  
RUTA:  
C:\NAU\CLAVE\020\Durazno\BAP\CA Sarandí del YÍ\2021- SARANDI\11\_Juño-feb-2021\302 del YÍ ALBAÑILERÍA - 0201

REVISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	COMENTARIOS
1	02/02/21	Ayde Arg. Estela Segura	AA
2	AA	AA	AA
3	AA	AA	AA
4	AA	AA	AA
5	AA	AA	AA