


| | | | | |
|------------------|-------------------------|--------|---------------------------|-------|
| ESTABLECIMIENTO: | C. DE S. SARANDÍ DEL YI | OBRA: | REFORMA Y AMPLIACIÓN POL. | AI 01 |
| CANTIDAD: | 3 | FECHA: | 1/2021 | |



N.P.T.I.

ESCALA: 1/30

Las medidas se verificarán en obra.

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| TIPO: VENTANA | | | MOVIMIENTO: CORREDIZA | | | |
| UBICACION: CONSULTORIOS. | | | | | | |
| PREMARCO | | MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : SI | | TAPAJUNTA : | | |
| P E R F I L E S | M A R C O | HOR. INFERIOR | SISTEMA PROBBA | D E M O V. | SISTEMA PROBBA | |
| | | HOR. SUPERIOR | SISTEMA PROBBA | | CONJUNTO DE RODAMIENTO | |
| | | LATERALES | SISTEMA PROBBA | | | |
| | | DIVISOR HOR. | | | | |
| | | DIVISOR VERT. | | | | |
| | | PORTACONTR. | | | | |
| | | CONTRAVIDRIOS | | | | |
| | | ELEM. ARMADO | | | | |
| | | CONECTOR HOR. | | | | |
| | | CONECTOR VERT. | | | | |
| | H O J A | HOR. INFERIOR | SISTEMA PROBBA | D E C I E R R E | SISTEMA PROBBA | |
| | | HOR. SUPERIOR | SISTEMA PROBBA | | CIERRE DE INYECCION CENTRAL "LARA" | |
| | | LATERALES | SISTEMA PROBBA | | | |
| | | ENGANCHE | INTERIOR: EXTERIOR: | | | |
| | | COMPLEMENTO | SISTEMA PROBBA | | | |
| | | DIVISOR HOR. | | | | |
| | | DIVISOR VERT. | | | | |
| | | CONTRAVIDRIO | SISTEMA PROBBA | | | |
| | | ELEM. ARMADO | | | | |
| | | OTROS | SISTEMA PROBBA | | | |
| | A C C E S O R I O S | | D E M A N I O B R A | SISTEMA PROBBA | | |
| | | | | TIRADOR DE EMBUTIR RECTO | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TERMINACIONES | | ANODIZADO NATURAL | | | | |

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| VIDRIOS | ESPEJOR: 6mm | TIPO: CRISTAL TRANSPARENTE COMUN |
| | COLOCACION: | |
| OBSERVACIONES | LLEVARAN TEJIDO MOSQUITERO DE PVC. | |
| TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA. ABERTURA SIST. PROBBA. LLEVARA TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS QUE GARANTICEN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD DE LA ABERTURA. | | |