



1 PLANTA CIMENTACION

Escala: 1:50



2 PLANTA ENTREPISOS

Escala: 1:50



NOTAS: 1- Todos los hierros serán tratados salvo los estribos.

2- Todos los pilares de traba se harán con 4 hierros de 8mm tratados y estribos de 6mm cada 15cm.


3- Relleno de Tosca: se retirará toda la tierra vegetal existente ademas de lo necesario para incorporar la tosca compactada de acuerdo a especificaciones del Pliego.

El espesor de la base compactada de tosca será como se indica en lamina A-101 y E-103 de 30 cm de espesor y se hará contando desde la base de la viga de fundación.

4- Las puertas de aluminio de los nichos serán de extraer de iguales características a las existentes.

3 PLANTA TECHOS

Escala: 1:50



MODULO 4C

INTENDENCIA DEPTAL DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE OBRAS



NOTA: todas las medidas serán rectificadas en obra

Proyecto:		Plano de:	
CONSTRUCCION DE NICHOS		ESTRUCTURA NICHOS	
36 de 2C Y 108 de 4C		CUATRO CUERPOS	
Ubicación:		Proyecto Nro:	
TRINIDAD Cementerio Local		2203	
Fecha emisión:		Téc:	
24-mar-22		Arq. Juan A. VILLAFAN	
Licitación:		Dibujo:	
Publica 00/22		Alfredo GIMENEZ	
		Escala:	
		1 : 50	

E-104