



ESCUELA N° 100, CERROS DE PEÑAROL								
TIPO DE INTERVENCIÓN: MANTENIMIENTO								
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	%SUBR. SOBRE TOTAL	%RUBRO SOBRE TOTAL	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00	IMPLANTACION EN OBRA						6,75%	
1,1,8	Fletes implantación (incluye retiro)	global	1,00			3,07%		
1,1,9	Cartel de obra (1,5 x 1m, bastidor con lona impresa)	global	1,00			1,64%		
1.2.1	Barreras, Vallado	global	1,00			1,02%		
	Instalaciones provisorias							
1,3,5	Consumo equipo generador de energía eléctrica	global	1,00			0,65%		
1,3,6	Consumo agua de tanque con jaula	global	1,00			0,37%		
21.00	INSTALACION ELECTRICA						88,35%	
21,1	Tablero general y derivados	global	1,00			13,29%		
21,2	Acometida	global	1,00			2,45%		
21,4	Enhebrado general	global	1,00			12,68%		
21,5	Sistema de descarga a tierra	global	1,00			2,86%		
21,7	Cámaras 40x40	unidad	4,00			5,32%		
21,12	Canalizaciones aparentes	global	1,00			10,63%		
21,13	Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones)	global	1,00			9,61%		
21,16	Terminaciones (tomas e iluminacion)	global	1,00			3,68%		
21,17	Fotocélula	unidad	6,00			2,09%		
21,19	Luminarias							
21,19,1	Luminaria tipo LT1	unidad	2,00			1,02%		
21,19,2	Luminaria tipo LT2	unidad	15,00			14,91%		
21,19,3	Luminaria tipo LT3	unidad	3,00			1,45%		
21,19,4	Luminaria tipo LT4	unidad	6,00			5,29%		
21,21	Trámite aumento de carga ante UTE	global	1,00			3,07%		
26.00	VARIOS						4,91%	
26,4	Limpieza diaria y final de obra	global	1,00			1,02%		
26,10	Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos)	global	1,00			3,88%		
							100,00%	100,00%

MATRIZ DE OFERTA

A	OBRA PREVISTA	
B	IVA OBRA (22% sobre A)	
C	TOTAL (A+B)	
D	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	
E	LEYES SOCIALES (66,76% de D)	
F	MONTO TOTAL OFERTADO (A+B+E)	

