

ANEXO-ACLARACIÓN 1.

Las empresas podrán presentar otra alternativa constructiva, siempre que cumpla con las dimensiones previstas y que garantice la resistencia y durabilidad adecuada. En caso de presupuestar una alternativa se deberá proporcionar toda la información al respecto del sistema constructivo.

Que la oferta alternativa sea inferior no significará que sea adjudicada.

La I.D.F podrá adjudicar total o parcialmente las obras, así como desestimar todas las ofertas presentadas.

RUBRADO 1. MÓDULO SIMPLE EN ZONA DE LAGOS DE ANDRESITO

Rubro	Unidad	Metraje	Unitario	Sub total
Implantación y replanteo	Global	1		
Limpieza de terreno	Global	1		
Nivelación y relleno con balasto	m ³	3		
Cimentación tipo platea	m ³	1,5		
Pilares	m ³	0,2		
Muro de mampostería	m ²	7		
Muros de paneles aislantes estructurales	m ²	21		
Cubierta de paneles aislantes autoportantes	m ²	5,5		
Revoques y revestimiento de muro	m ²	14		
Pavimentos de cerámica o porcelanato	m ²	5		
Ventanas	Unidad	1		
Puertas (medidas inclusivas)	Unidad	1		
Instalación sanitaria	Global	1		
Colocación de artefactos de sanitaria	Global	1		
Colocación de barrales y pasamanos	Global	1		
Instalación eléctrica	Global	1		
Limpieza y acondicionamiento de obra	Global	1		
			TOTAL:	
			IVA:	
			TOTAL+IVA:	

MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA: \$.....

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA EMPRESA:.....DÍAS HÁBILES

RUBRADO 2. MÓDULO SIMPLE EN PARQUE BARTOLOMÉ HIDALGO

Rubro	Unidad	Metraje	Unitario	Sub total
Implantación y replanteo	Global	1		
Limpieza de terreno	Global	1		
Nivelación y relleno con balasto	m ³	3		
Cimentación tipo platea	m ³	1,5		
Pilares	m ³	0,2		
Muro de mampostería	m ²	7		
Muros de paneles aislantes estructurales	m ²	21		
Cubierta de paneles aislantes autoportantes	m ²	5,5		
Revoques y revestimiento de muro	m ²	14		
Pavimentos de cerámica o porcelanato	m ²	5		
Ventanas	Unidad	1		
Puertas (medidas inclusivas)	Unidad	1		
Instalación sanitaria	Global	1		
Colocación de artefactos de sanitaria	Global	1		
Colocación de barrales y pasamanos	Global	1		
Instalación eléctrica	Global	1		
Limpieza y acondicionamiento de obra	Global	1		
			TOTAL:	
			IVA:	
			TOTAL+IVA:	

MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA: \$.....

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA EMPRESA:.....DÍAS HÁBILES

RUBRADO 3. MÓDULO DOBLE EN BALNEARIO DON RICARDO

Rubro	Unidad	Metraje	Unitario	Sub total
Implantación y replanteo	Global	1		
Limpieza de terreno	Global	1		
Nivelación y relleno con balasto	m ³	6		
Cimentación tipo platea	m ³	2,5		
Pilares	m ³	0,2		
Muro de mampostería	m ²	7		
Muros de paneles aislantes estructurales	m ²	42		
Cubierta de paneles aislantes autoportantes	m ²	11		
Revoques y revestimiento de muro	m ²	14		
Pavimentos de cerámica o porcelanato	m ²	10		
Ventanas	Unidad	2		
Puertas (medidas inclusivas)	Unidad	2		
Instalación sanitaria	Global	1		
Colocación de artefactos de sanitaria	Global	1		
Colocación de barrales y pasamanos	Global	1		
Instalación eléctrica	Global	1		
Limpieza y acondicionamiento de obra	Global	1		
TOTAL:				
IVA:				
TOTAL+IVA:				

MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA: \$.....

PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA EMPRESA:.....DÍAS HÁBILES