


- | | |
|---|------------|
| ① Capa vegetal | 5cm |
| ② Medio de crecimiento(tierra negra) | 12cm |
| ③ Geodren | 1cm |
| ④ Aislacion termica (Placa Autotrabante) | 3 cm |
| ⑤ Impermeabilizacion membrana geotextil pintada en sector visto + BDV | 0.5cm |
| ⑥ Relleno | H variable |
| ⑦ Losa H°A° | 18cm |
| ⑧ Viga H°A° | |
| ⑨ Revoque Pintado | 1.5cm |
| ⑩ Media caña | |

**AZOTEAS INCLINADAS
CORTE EXISTENTE
ESCALA 1:10**



- | | |
|--|------------|
| ⑥ Impermeabilización membrana geotextil pintada | 0.5 cm |
| ⑤ Regularización superficie alisado arena y portland | 2.5cm |
| ④ Relleno existente | H variable |
| ③ Viga H°A° existente | |
| ② Losa H°A° existente | |
| ① Revoque de cielorrasos a regularizar | 1.5cm |

**AZOTEAS INCLINADAS
CORTE PROPUESTO
ESCALA 1:10**