

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°160

LOCALIDAD: JOANICÓ

DEPTO. : CANELONES

FECHA: OCTUBRE 2022

EXTRACTOR EN CAMPANA

CANTIDAD TOTAL:

1



DESCRIPCION: EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL TIPO SOLER & PALAU MODELO HCFB/4-355/H O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR DEBIDO A DIFICULTADES EN LOS SUMINISTROS, SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA AVERIGUAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS	
CUERPO: METÁLICO MARCO-REJILLA PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE CATAFORESIS + PINTURA POLIESTER TORNILLERIA INOXIDABLE. CONJUNTO MOTOR-HELICE DE DISEÑO COMPACTO, NIVEL DE PROTECCIÓN IP65.	
HELICE: DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	
PERSIANA: EXTERIOR DE SOBREPRESIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO MODELO PER-355-CN	
MOTOR: MONOFASICO 4 POLOS - 1415 RPM - 168W - 0.7 A	
CONDENSADOR: INCLUIDO EN LA CAJA DE CONEXIONADO DEL MOTOR	
ACCESO: EL CONDUCTOR ACCEDERÁ A LA CAJA DE CONEXIONADO A TRAVES DE PRENSAESTOPAS PG-11	
OPERACIÓN: PRESION SONORA MAX. 59dB - 3470 m3/h	ACCESORIOS: EMBOCADURAS DE DEFENSA Y PROTECCIÓN INHIBIDORES DE TURBULENCIA Y ACOPLAMIENTOS
DIMENSIONES: DIAMETRO NOMINAL= 355 mm	BRIDAS - AMORTIGUADORES - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD MASILLA ACRÍLICA Y CINTAS ADHESIVAS
PESO: 8 Kg.	
ADVERTENCIAS: EL CONTRATISTA PROVEERÁ LOS TUBULARES, PLACAS Y ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL FIJADO DEL EQUIPO, DE ACUERDO CON DETALLES DE ALBAÑILERÍA Y HERRERÍA, EN CASO DE DIFERENCIAS, PREVIO A SU INSTALACIÓN SE CONSULTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DEL EQUIPO ANTES DE INSTALARLO. PARA SU APROBACIÓN SE PRESENTARÁ LA INFORMACIÓN QUE EL DIRECTOR DE OBRA REQUIERA, A FIN DE EVALUAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL EQUIPO. TODO EQUIPO INSTALADO QUE NO CUENTE CON AUTORIZACIÓN PREVIA, SERÁ DESMONTADO Y SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ.	