


UBICACION	BAÑO ACCESIBLE
DESCRIPCION	PUERTA BATIENTE

TIPO	C 0 1	IZ.	1	TZ	1
		DER.			



MARCO GUIA	SI NO	X	MAT.	SECC.	—	TERM.
TIPO	CAJON			MAT.	PINO BRASIL	SECCION 5"x2"
CONTRAM.	EN AMBAS CARAS			MAT.	PINO BRASIL	SECCION 5"x1/2"
ANCLAJE	8 GRAPAS					

HOJA	PUERTA	MOVIMIENTO BATIENTE		
		MOVIMIENTO 50mm	ESTRUCTURA MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE 65x34MM PINO BRASIL	
		REVESTIMIENTO	MDF 4mm GRIS HUMO	TERM. ESMALTE SINTÉTICO SATINADO BLANCO
			TAPACANTO EN 4 LADOS LEGUETADO Y PEGADO	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	6	TIPO Y MAT.	BISAGRA 120mm Bronce Cromado con Rulemanes
	CIERRE		1		Pasador giratorio al interior LIBRE - OCUPADO
	MANIOBRA		2		Cerrojo de seguridad de embutir de doble paleta / Reten con rodillo giratorio
					Tirador de acero inox. tipo hafele Ø 30mm modelo steven

GERENCIA ARQUITECTURA

OBRA: CENTRO COMERCIAL NUEVA HELVECIA

CONTIENE: PLANILLA DE ABERTURA C01

ESCALA

1/25

PROYECTO S.SOLARO

DIBUJO

ARCHIVO

—

FECHA

02/2017

lámina

C01

antel