

SAN JACINTO – Baños Públicos								
RUBROS		U	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Impuestos	TOTAL	MI
1 IMPLANTACION								
1	.1	Implantación y replanteo	gl	1	0	0	0	
2 DEMOLICION								
2	.1	Retiro de piso y revestimiento existente	gl	1	0	0	0	
2	.2	Retiro de puertas existentes	U	2	0	0	0	
2	.3	Retiro de ventanas existentes	U	4	0	0	0	
2	.4	Retiro de aparatos sanitarios existentes	U	4	0	0	0	
3 SANITARIA								
3	.1	Desagüe	gl	1	0	0	0	
3	.2	Abastecimiento	gl	1	0	0	0	
3	.3	Cámara 60x60	U	1	0	0	0	
3	.4	Inodoros	U	2	0	0	0	
3	.5	Cisterna exterior (no mochila)	U	2	0	0	0	
3	.6	Lavabo con pedestal	U	2	0	0	0	
3	.7	Grifería	gl	1	0	0	0	
4 REVOQUES								
4	.1	Revoque terciado interior	gl	1	0	0	0	
4	.2	Revoque exterior- hidrolavado y reparaciones	gl	1	0	0	0	
5 AZOTEA								
5	.1	Levantar y remover carpeta y membrana existente	gl	1	0	0	0	
5	.2	Impermeabilización nueva	gl	1	0	0	0	
6 PISO Y REVESTIMIENTO								
6	.1	Piso cerámico de 50x50	gl	1	0	0	0	
6	.2	Revestimiento cerámico 60x30	gl	1	0	0	0	
6	.3	Sellado de juntas	gl	1	0	0	0	
7 PINTURA								
7	.1	Pintura látex exterior	gl	1	0	0	0	
7	.2	Pintura látex interior	gl	1	0	0	0	
8 ALUMINIO								
8	.1	A01 – Ventana de 40x70 balancin con vidrio esmerilado	U	2	0	0	0	
8	.2	A02 – Puerta de 80x205	U	2	0	0	0	
8	.3	A03 – Puerta de 75x205	U	2	0	0	0	
8	.4	A04 – Ventana corrediza de 50x30 con mosquitero y reja	U	2	0	0	0	
9 ELECTRICA								
9	.1	Canalizaciones y puestas	gl	1	0	0	0	
9	.2	Tendido	gl	1	0	0	0	
		TOTAL						