

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

Construcción de Camineria y acceso – San Jacinto V01

Trabajos.

Los trabajos deben realizarse con el orden y decoro que la localización amerita.

Se deberá establecer un orden de trabajo, en acuerdo con la dirección de modo de interferir lo menos posible con el correcto funcionamiento del cementerio.

Las áreas de trabajo deberán encontrarse claramente valladas y señalizadas para evitar accidentes.

Eventualmente puede solicitarse una pausa en los trabajos de necesitar realizar tareas propias del cementerio en la zona de los trabajos.

El retiro del material a descartar estará a cargo de la empresa contratista.

En caso de presentarse servicios públicos se deberá comunicar a la Dirección de Obras y las mismas deberán preservarse en condiciones.

Replanteo de obra.

Los trazados indicados en planos son tentativos. Los mismos serán chequeados en sitio.

Retiro de pavimento existente

Se deberá retirar el pavimento existente en el acceso al cementerio, tanto la vereda de baldosas como el contrapiso de hormigón.

Se prevee colocar una base de 20cm de balasto compactado en la zona donde de acceso. La necesidad o no de la misma se evaluará en sitio una vez retirado el pavimento existente.

Pavimentos.

GENERAL:

El perfil será el indicado en planos, con una pendiente mínima del 1,5%.

Se compondrá de una capa de hormigón de 8cm de espesor, armada con malla electrosoldada de 15x15x4,2mm, colocada a mitad de altura. La terminación superficial será de hormigón peinado con marco fretazado por paño, ver detalle en planos (terminación superficial, no se admite sobrecapa).

Se utilizará hormigón tipo A-250, según Memoria del MTOP.

Si la junta no es junta de llenado, antes de las 48hs se deberán cortar las mismas cada 3mts con una profundidad de 3cm.

Donde se indica en planos juntas de 2cm deberá realizarse una junta total (malla y hormigón), con un ancho de 2cm.

Todas las juntas deberán ser selladas, previa limpieza, con Sikaflex 1A.

El material existente que sea removido al momento de abrir el cajon para realizar la vereda deberá reconstruirse con balasto compactado.

Rampa de acceso

Donde se proyecta la rampa de acceso, se debe retirar y recolocar el cordón de granito, de modo que el mismo quede 2cm sobre el fondo de cuneta.

Generalidades

Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentar, una vez culminado, un aspecto de prolijo en sus terminaciones y mecánicamente resistente.

