


PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO I

Objeto:

El presente llamado de ofertas tiene por objeto la contratación de un suministro de 60m3 de Hormigón Premezclado y Bombeado para ser entregado en la Subestación de Trinidad (TRI). A continuación se detalla su ubicación.



Materiales y Cantidades

Subítem	Cantidad (unidades)	Descripción
1.1	60m3	Hormigón Premezclado C25
1.2	4 servicios	Traslado de la Bomba hasta TRI

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Sólo se aceptarán cotizaciones con precios firmes, no admitiéndose ajuste de precios.

Sólo se admitirán ofertas que coticen por el total de los ítems solicitados.

Antecedentes del oferente

El oferente deberá acreditar 3 antecedentes de suministros similares al licitado en los últimos 5 años.

Deberá incluirse en la oferta la nómina de las empresas a las cuales el oferente haya entregado suministros similares al objeto de esta licitación, debiendo indicar:

- a. Tipo de Hormigón
- b. Cantidades
- c. Fecha de entrega
- d. Dirección, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto.
- e. Constancia de las empresas compradoras de bondad de los mismos.

En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE aceptará los antecedentes de suministros del fabricante siempre que se presente documentación que acredite la autorización del fabricante para ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en forma expresa que presta además, el respaldo técnico del producto.

Comparación de ofertas

La comparación de ofertas se realizara por la totalidad de los Ítems

Adjudicación

La adjudicación se realizara por la totalidad de los Ítems solicitados a un único proveedor

Condiciones de entrega

Plazo de contratación

La contratación tendrá vigencia hasta que se agote el monto adjudicado o se cumpla el plazo de 12 meses, computado a partir de la adjudicación de la compra.

A título informativo, la intención de suministro es en el periodo Febrero 2019 – Enero 2020.

Lugar de entrega

El suministro deberá ser entregado en la Sub Estación de UTE en Trinidad (TRI), ubicada a 5km de la ciudad de Trinidad (Flores) sobre la ruta 14 que va de Trinidad a Durazno, como se indica en el plano inicial. El material será solicitado por parte de UTE, contando el proveedor con 10 días calendario como margen para dicha entrega.

Durante la vigencia del contrato, UTE realizará los “pedidos de entrega” por medio hábil de comunicación (e-mail, teléfono, etc).

En los pedidos de entrega se especificarán las cantidades a suministrar, debiendo el proveedor entregar el suministro con un remito, en el cual deberá constar el número de pedido, firma, fecha de recepción y número único de quien recibe el material.

Forma de Pago

El pago se realizará de acuerdo al Punto 13 de las Condiciones Generales para Compras Directas, previa conformidad del área usuaria

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Los presentes ítems tienen como finalidad la contratación de suministro de hormigón premezclado y bombeado.

Ítem 1 - Hormigón premezclado C25, de resistencia característica en probetas cilíndricas a los 28 días $f_{ck}=25$ MPa. Puesto en Trinidad.

Ítem 2 - Traslado de Bomba hasta Trinidad

La disposición del suministro será todo a nivel de piso.

El transporte debe ser el adecuado para este tipo de suministro, además de cumplir con la normativa nacional y departamental vigente.

Garantía

La administración dará la recepción definitiva de las entregas, una vez comprobada la calidad del suministro, de acuerdo al resultado de los ensayos. El proveedor será responsable del material puesto en obra y de los resultados de las probetas. En caso de rechazarse el suministro por no obtener los resultados esperados de resistencia a la compresión, el contratista es responsable, a su costo, de la remoción del hormigón rechazado y del nuevo material en cuestión.

A los efectos de verificar que el suministro cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo III del presente Pliego, de cada camión con material que llegue a la obra, se prepararán 3 probetas destinadas para el ensayo de resistencia a la compresión. Estos ejemplares se ensayarán 1 a los 7 días y 1 a los 28 días a contar desde la fecha en que fueron preparadas. La tercera probeta se ensayará en caso de que no se verifique la resistencia en alguno de los 2 ejemplares ensayados.

Las muestras de hormigón serán representativas de la calidad del hormigón colocado, por lo tanto se extraerán en el momento y en el lugar de su colocación definitiva. En lo que corresponda regirá la norma UNIT 37.

Se registrará debidamente: fecha de llenado, parte de la obra donde se colocará el hormigón ensayado, y cualquier otro detalle que se considere pertinente.

La preparación y curado de las probetas para el ensayo a la compresión se efectuará de acuerdo con la Norma UNIT 25 y 40.

Su preparación, su traslado y entrega hasta el lugar de realización de los ensayos, será de cuenta y cargo del Oferente, por lo que su costo deberá estar incluido en el precio ofertado por metro cúbico de hormigón.

Los ensayos, se realizarán en laboratorio del proveedor u otro que se proponga a consideración de UTE, con la supervisión de un técnico designado por UTE, o llevados a cabo en un laboratorio independiente de reconocido prestigio.

En caso de controversia sobre el resultado de los ensayos, se realizarán ensayos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República o en LATU, quien determinará el tipo y la calidad del material. Todos los costos debido a la entrega de un material no acorde a lo pedido (a saber: ensayos, carga, descarga, transporte, nuevo material, costos de personal, etc.) serán por cuenta del contratista.

ANEXOS

TABLA DE PRECIOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Moneda	Precio Unitario sin imp.	Precio Total sin imp.	I.V.A.	Precio Total con imp.
1	Hormigón Premezclado C25 puesto en Trinidad	60	m3					
2	Traslado de Bomba hasta Trinidad	4	Servicios					