

**GRUPO OS**

**OBRAS  
SINGULARES**

**“TORRE RETICULADA”**

**FECHA: 11/2009**

## **OBRAS SINGULARES**

### ***OS.1. DESCRIPCIÓN***

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el carácter de obra no normalizada, no existen como unidades para su presupuestación. Las unidades contenidas en este grupo son creadas para una obra en particular y sólo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a estar no vigentes una vez cargadas en el contrato.

### ***OS.2. APLICACIÓN***

El campo de aplicación de estas unidades es únicamente el de las obras específicas para las que fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades.

**OS.3. 1- DENOMINACIÓN**

UUCC	TIPO	DESCRIPCIÓN
OSI76	S	Montaje Torre Reticulada
OSI77	S	Desmontaje Torre Reticulada
OSI78	S	Base Torre Reticulada

### OS.3. 2- INCLUYES

AT	ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
TR	TRANSPORTE
MO	MONTAJE DEL CONJUNTO
AC	SUMINISTRO DE ACCESORIOS
SH	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E;	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
A:	APUNTALADO Y/O TABLAESTACADO
EV	ELABORACIÓN, VERTIDO Y CURADO DE HORMIGON
A-	ADITIVOS
VI	VIBRADO
	TRANSPORTE HASTA PIE DE RUTA

**OS.3. 3- DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS****OSI76 MONTAJE TORRE RETICULADA**

Incluye:

- ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
- TRANSPORTE
- MONTAJE DEL CONJUNTO
- SUMINISTRO DE ACCESORIOS

**OSI77 DESMONTAJE TORRE RETICULADA**

Incluye:

- ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
- MONTAJE DEL CONJUNTO
- SUMINISTRO DE ACCESORIOS
- TRANSPORTE HASTA PIE DE RUTA

**OSI78 BASE TORRE RETICULADA**

Incluye:

- ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- APUNTALADO Y/O TABLAESTACADO
- ADITIVOS
- ELABORACIÓN, VERTIDO Y CURADO DE HORMIGON
- VIBRADO