

Especificaciones:

De las 28 columnas, se propone la colocación de 11 focos viales LED de 150 W en 11 de ellas, se colocarán a aproximadamente 9m de altura (por debajo de los existentes).

Los focos deberán tener como mínimo 5 años de garantía.

El detalle de los trabajos comprende:

- inspección de la instalación eléctrica.
- desconexión de luminarias existentes.
- diseño, fabricación y montaje de soportes para focos LED.
- montaje de 11 focos viales LED.
- recableado de 11 focos LED.
- suministro de cables 4x1,5, riendas y tensores.