

ESPECIFICACIONES:

- LAS ABERTURAS DE ALUMINIO SE PROVERAN A OBRA PERFECTAMENTE ESCUADRADAS
- SE CUIDARA EL ACOPIO DE LOS ELEMENTOS TANTO EN OBRA COMO EN EL TRANSPORTE PARA NO PRODUCIR DESFORMACIONES.
- TODAS LAS MEDIDAS COMO LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBujan VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

AMURES:


- LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS METALICOS.
- EL USO DE LOS MISMOS SERA APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.
- LOS MISMOS ESTARAN SEPARADOS CADA 40cm Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20 CM.
- LOS CONECTORES VERTICALES DEBERAN AMURAR EN ANTEPECHO Y DINTEL RESPECTIVAMENTE

CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO :

EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

PREMARCO:

INCLUYE EN TODAS LAS ABERTURAS PREMARCO DE IGUAL SERIE Y COLOR A LAS RESPECTIVAS ABERTURAS



NOTA: POR LOCAL, SE COLOCARÁ EN UNA DE LAS MAMPARAS EL NOMBRE DEL MISMO, SERÁ EN VINILO DE CORTE. TIPO DE LETRA CENTURY, TAMAÑO H:10CM

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

VERSION	FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO	DIBUJANTE
2	JUL/2019	SE AGREGA NOTA	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

TEMA	REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO		
CONTIENE	PLANILLA VIDRIOS 4	Nº PLANO 773 - om	ESCALA 1/25
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
VERSION ORIGINAL ARCHIVO	FEB 2019 ARCHIVO	ARQ. B. IRABUENA M. RIGOLI/ F.DOVAL	MONTEVIDEO ING. C. CARMINATI