

UBICACION	LOCAL 7_DESPACHO GERENTE	LOCAL 6_ESTUDIOS	LOCAL 11_ESTUDIOS
DESCRIPCION	MAMPARA VIDRIOS FIJOS Y PUERTA BATIENTE	MAMPARA VIDRIOS FIJOS Y PUERTA BATIENTE Y VAIVEN	MAMPARA VIDRIOS FIJOS
CANTIDAD	1	1	1
ESTRUCTURA	MONTANTES TUBULARES Y PERFILES "U"	MONTANTES TUBULARES Y PERFILES "U"	MONTANTES TUBULARES Y PERFILES "U"
HERR. DE MOV.	DE ACUERDO A SERIE	DE ACUERDO A SERIE	-
HERR. DE CIERRE	1 CERRADURA DE SEGURIDAD Y 1 MANOTON DE ACERO INOX.	1 CERRADURA DE SEGURIDAD Y 1 MANOTON DE ACERO INOX.	-
TERMINACION	ANOLOK BRONCE OSCURO	ANOLOK BRONCE OSCURO	ANOLOK BRONCE OSCURO
ESP. ANODIZADO	CLASE 13 (11 A 15 MICRAS) ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA	CLASE 13 (11 A 15 MICRAS) ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA	CLASE 13 (11 A 15 MICRAS) ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA
VIDRIOS	10mm LAMINADO (5mm + 5mm) CON FAJAS EN VINILO BRONCE	10mm LAMINADO (5mm + 5mm) CON FAJAS EN VINILO BRONCE	10mm LAMINADO (5mm + 5mm) CON FAJAS EN VINILO BRONCE
ACCESORIOS	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA
OBSERVACIONES	SEPARACION HIERRO CON ALUMINIO SEPARADOR POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2mm	SEPARACION HIERRO CON ALUMINIO SEPARADOR POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2mm	SEPARACION HIERRO CON ALUMINIO SEPARADOR POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2mm

ESPECIFICACIONES:

- LAS ABERTURAS DE ALUMINIO SE PROVERAN A OBRA PERFECTAMENTE ESCUADRADAS
- SE CUIDARA EL ACOPIO DE LOS ELEMENTOS TANTO EN OBRA COMO EN EL TRANSPORTE PARA NO PRODUCIR DESFORMACIONES.
- TODAS LAS MEDIDAS COMO LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBujan VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

AMURES:


- LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS METALICOS.
- EL USO DE LOS MISMOS SERA APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.
- LOS MISMOS ESTARAN SEPARADOS CADA 40cm Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20 CM.
- LOS CONECTORES VERTICALES DEBERAN AMURAR EN ANTEPECHO Y DINTEL RESPECTIVAMENTE

CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO :

EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

PREMARCO:

INCLUYE EN TODAS LAS ABERTURAS PREMARCO DE IGUAL SERIE Y COLOR A LAS RESPECTIVAS ABERTURAS



NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

VERSION	FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO	DIBUJANTE
2	JUL/2019	SE AGREGA NOTA	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

TEMA	REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO		
CONTIENE	PLANILLA VIDRIOS 5	Nº PLANO 774 - om	ESCALA 1/25
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
VERSION ORIGINAL	FEB 2019	ARQ. B. IRABUENA	M. RIGOLI/ F.DOVAL
ARCHIVO	ARCHIVO		SUPERVISOR ING. C. CARMINATI