



UBICACION	FACHADA GENERAL FLORES
DESCRIPCION	VENTANAS VIDRIOS FIJOS
CANTIDAD	1
SISTEMA	PROBBA
HERR. DE MOV	-
HERR. DE CIERRE	-
VIDRIO	DVH 5+6+6. AMBOS VIDRIOS LAMINADOS, EXTERIOR BRONCE
ACCESORIOS	SEGUN SISTEMA
TERMINACIONES	ANOLOK BRONCE OSCURO
OBSERVACIONES	SE ANALIZARÁ LA SOLUCIÓN ESTRUCTURALMENTE

**ESPECIFICACIONES:**

- LAS ABERTURAS DE ALUMINIO SE PROVERAN A OBRA PERFECTAMENTE ESCUADRADAS
- SE CUIDARA EL ACOPIO DE LOS ELEMENTOS TANTO EN OBRA COMO EN EL TRANSPORTE PARA NO PRODUCIR DESFORMACIONES.
- TODAS LAS MEDIDAS COMO LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

**AMURES:**

- LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS METALICOS.
- EL USO DE LOS MISMOS SERA APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
- LOS MISMOS ESTARAN SEPARADOS CADA 40cm Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20 CM.
- LOS CONECTORES VERTICALES DEBERAN AMURAR EN ANTEPECHO Y DINTEL RESPECTIVAMENTE

**CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO :**

EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

**PREMARCO:**

INCLUYE EN TODAS LAS ABERTURAS PREMARCO DE IGUAL SERIE Y COLOR A LAS RESPECTIVAS ABERTURAS

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

VERSION	FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO	DIBUJANTE
2	JUL/2019	SE AGREGA NOTA	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL

**GERENCIA SECTOR**  
**PROYECTOS Y NORMALIZACION**  
**GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION**

TEMA  
REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO

CONTIENE	Nº PLANO	ESCALA
PLANILLA ALUMINIO 4	779 - om	1/20

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
VERSION ORIGINAL	ENE 2019	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL
ARCHIVO	ARCHIVO		SUPERVISOR ING. C. CARMINATI