



UBICACION	LOCALES 2,3,5,6,7,14	LOCAL 12	LOCAL 12 COCINA	LOCAL 16 DEPÓSITO LIMPIEZA
DESCRIPCION	PLACARD	MUEBLE BAJO MESADA EN COCINA	PLACARD	PUERTA INTERIOR
CANTIDAD	10	1	1	1 - DERECHA
ESTRUCTURA	DIVISIONES VERTICALES, HORIZONTALES (TECHO Y PISO) Y ESTANTES: IDEM EXISTENTES, MADERA JEQUITIBA	LATERALES, FONDO, CAJONES PLACA MDF 1.2cm	DIVISIONES VERTICALES, HORIZONTALES (TECHO Y PISO) Y ESTANTES	CAJON EN PINO BRASIL
HOJA	BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO JEQUITIBA	MDF MELAMINICO GRIS GRAFITO AMBOS LADOS CON CANTOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	MDF MELAMINICO GRIS GRAFITO AMBOS LADOS CON CANTOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO FRENTE PLACARD NOVELLO	BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO GRIS GRAFITO
FORMA DE ABRIR	PUERTAS CORREDIZAS	PERFIL H EN PUERTAS BATIENTES Y CAJONES	PUERTAS CORREDIZAS	BATIENTE
HERR. DE MOV	RIEL INFERIOR CON RUEDAS Y GUIA SUPERIOR.	BISAGRAS CON FRENO EN PUERTAS Y RIEL TELESCOPICO AUTO CIERRE EN CAJONES	RIEL INFERIOR CON RUEDAS Y GUIA SUPERIOR	3 POMELAS NIQUELADAS 110mm
HERR. DE CIERRE	1 CERRADURA DE SEGURIDAD POR HOJA. 1 MANOTON DE EMBUTIR LINEA SMART O SIMILAR POR HOJA		PERFIL TIRADOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO FRENTE PLACARD NOVELLO PARA PLACARD Y CERRADURA DE SEGURIDAD	1 MANIJA TIPO AVIÓN NIQUELADA CON LLAVE
ACCESORIOS	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA
TERMINACIONES	IDEM EXISTENTE, PROTECTOR NATUAL MATE	GRIS GRAFITO MATE	TAPA JUNTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	MARCOS, CONTRAMARCOS Y TAPACANTOS AL ESMALTE
ANCLAJE	-		-	GRAMPA CADA 40cm. EN ESQUINAS C/20cm
OBSERVACIONES	ESTANTES NEOPLAC ENCHAPADO CARMICA A AMBOS LADOS	PREVER PASES SANITARIA Y ELECTRICA	ESTANTES NEOPLAC ENCHAPADO CARMICA A AMBOS LADOS LISA MATE GRIS GRAFITO	-



UBICACION	LOCAL 18 EX SALA DE REUNIONES	LOCAL 18 EX SALA DE REUNIONES
DESCRIPCION	PUERTA INTERIOR	MUEBLE BAJO MESADA
CANTIDAD	1 - DERECHA	1
MARCO / ESTR.	CAJON EN CEDRO	LATERALES, FONDO, PISO Y CAJONES PLACA MDF 1.2cm
HOJA	BASTIDOR Y ENCHAPADO EN CEDRO AMBOS LADOS. VIDRIO SERIGRAFIADO 6mm	MDF MELAMINICO GRIS GRAFITO AMBOS LADOS CON CANTOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
FORMA DE ABRIR	BATIENTE	PERFIL H EN PUERTAS BATIENTES Y CAJONES
HERR. DE MOV	3 POMELAS BRONCE 110mm	BISAGRAS CON FRENO EN PUERTAS Y RIEL TELESCOPICO AUTO CIERRE EN CAJONES
HERR. DE CIERRE	1 POMO BRONCE c/LLAVE	-
ACCESORIOS	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA
TERMINACIONES	PROTECTOR NATURAL SEMI MATE	GRIS GRAFITO MATE
ANCLAJE	GRAMPA CADA 40cm. EN ESQUINAS C/20cm	-
OBSERVACIONES	VIDRIO TEMPLADO 6mm ARENADO, CARTEL DE COCINA EN PARED	-

DETALLE C6  
ESC. 1:2



NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

VERSION	FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO	DIBUJANTE
2	JUL/2019	MODIFICACIONES EN LOCAL 16 DEPOSITO DE LIMPIEZA Y LOCAL 18 EX SALA DE REUNIONES	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL

**GERENCIA SECTOR**  
**PROYECTOS Y NORMALIZACION**  
**GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION**

TEMA: REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO

CONTIENE	PLANILLA CARPINTERIA 2	Nº PLANO	769 - OM	ESCALA	1/2/20
----------	------------------------	----------	----------	--------	--------

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD	MONTEVIDEO
VERSION ORIGINAL	ENE 2019	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL	SUPERVISOR
ARCHIVO	ARCHIVO			ING. C. CARMINAT