



UBICACION	SALA DE VIDEOCONFERENCIAS
DESCRIPCION	ABERTURA DE ALUMINIO

TIPO	AL03	IZ.	-	CAN	1
		DER.	-		



PERFILERÍA	ALUMINIO SISTEMA TIPO "GALA" LÍNEA RECTA	TERMINACIÓN	Anodizado marrón anolok 15 micras
HERRAJES	Cierre: Tipo "LARA"		
	Movimiento: Rodamientos		
VIDRIOS	Tipo: Vidrio transparente incoloro 4mm		
	Protección: Lámina de seguridad mayor a 150 micrones de espesor, tipo "PET de 3M"		
	Lámina de control solar tipo "NIGHT VISION de 3M"		
OBSERVACIONES	Los marcos y premarcos deberán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas.		
	Deberán lucir en perfecto estado; sin rayaduras ni deformaciones producidas por golpes o por mal manejo durante su traslado a la obra. Protegidas para un manejo en obra sin riesgo de deterioro.		
	Todas las aberturas deberán cumplir con la norma UNIT 50/84 relativa a "Acción del viento sobre construcciones"		

NOTA GENERAL: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO

OBRA: SALA DE VIDEOCONFERENCIAS, PAYSANDÚ

CONTIENE: PLANILLA DE ABERTURA DE ALUMINIO AL03

ESCALA  
1/20

PROYECTO Bangueses

DIBUJO J.I. Rodríguez

ARCHIVO CODIGO

FECHA 10/2018

antel

lámina  
A03