




UBICACION	SALA DE VIDEOCONFERENCIAS	TIPO	AL 0 2	IZ.	-	CANT	2
DESCRIPCION	ABERTURA DE ALUMINIO	DER.	-				



PERFILERÍA	ALUMINIO SISTEMA TIPO "GALA" LÍNEA RECTA	TERMINACIÓN	Anodizado marrón anolok 15 micras
HERRAJES	Cierre: cerrojo manual a manivela		
	Movimiento: brazo de empuje	Maniobra:	Aldabilla de aluminio anodizado
VIDRIOS	Tipo: Vidrio transparente incoloro 4mm		
	Protección: Lámina de seguridad mayor a 150 micrones de espesor, tipo "PET de 3M"		
	Lámina de control solar tipo "NIGHT VISION de 3M"		
OBSERVACIONES	Los marcos y premarcos deberán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas.		
	Deberán lucir en perfecto estado; sin rayaduras ni deformaciones producidas por golpes o por mal manejo durante su traslado a la obra. Protegidas para un manejo en obra sin riesgo de deterioro.		
	Todas las aberturas deberán cumplir con la norma UNIT 50/84 relativa a "Acción del viento sobre construcciones"		

NOTA GENERAL: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

GERENCIA ARQUITECTURA				SECTOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO			
OBRA:		SALA DE VIDEOCONFERENCIAS, PAYSANDÚ				<div>lámina</div> <div>A02</div>	
CONTIENE:		PLANILLA DE ABERTURA DE ALUMINIO AL03		ESCALA 1/25			
PROYECTO	Bangueses	DIBUJO	J.I. Rodríguez	ARCHIVO	CODIGO	FECHA	10/2018