UNIT A1
594x841



planta nivel 1
esc. 1/100



planta de techos
esc. 1/100

N

CÓDIGOS

pv _ pavimentos	ba _ bancos
pv01 _ **hormigón color alisado** **pv02** _ **hormigón rampas** **pv03** _ **losetas de hormigón armado** **pv04** _ **manto de piedra partida** **pv05** _ **manto de césped** **pv06** _ tosca compactada **pv07** _ adoquines prefabricados de hormigón	**ba01** _ banco hormigon (bloque) **ba02** _ banco hormigon U **ba03** _ banco de hormigón C **ba04** _ banco hierro y madera (curvo) **ba05** _ banco hierro y madera (mensula) **ba06** _ banco hierro y madera (simple)
lu _ luminarias	**P _ paneles de yeso**
lu00 _ luminaria con proyector estanco **lu01** _ luminaria con plano difusor **lu02** _ luminaria exterior de piso	**P** _ panel estructural steel framing **d** _ tabique interior dry wall **dv** _ tabique interior dry wall + paños fijos vidriados

REFERENCIAS

TERMINACIONES

00: cielorraso desmontable de yeso
01: revoque fino y pintura cielorrasos
02: chapa sinusoidal trsalúcida
03: cielorraso de placas de yeso e=9mm y pintura interior cielorrasos
10: placa yesocartón y pintura látex interiores color claro
11: revoque fino y pintura látex interiores color claro
12: vidrio tipo blindex
13: revestimiento cerámico h=1.80m sobre NPT
14: revoque fino y pintura impermeabilizante exteriores color claro
20: zócalo h=10cm
21: zócalo sanitario h=8cm
30: porcelanato color claro

ABERTURAS

A1: batiente accesibilidad - sectores varios
A2: corrediza de aluminio DVH (1.40 x 1.60) - Hall Municipio
A3: corrediza de aluminio (1.60 x 1.10) - sustituciones reforma
A4: proyectante con simplón DVH - pasillo Municipio / planta alta
A5: proyectante con simplón - baños
A6: vidrio fijo +proyectante con simplón DVH (1.60 x 2.60) - Hall Centro Cultural
A7: batiente 2 hojas DVH - Sala Reuniones Municipio
A8: batientes blindex - Accesos / Sala de Reuniones / Pasillo
A9: vidrio fijo - Hall Municipio
A10: cerramiento vidrio blindex e=1cm
C1: batiente madera - locales varios
C2: batiente madera - gabinetes higiénicos baños
C3: batiente madera accesible - locales varios
U1: cerramiento U-glass colocación simple
U2: cerramiento U-glass colocaión en cámara

VARIOS

RS: registro de sanitaria
RE: registro de eléctrica
RD: registro de datos y telefonía
L00: luminaria tipo a determinar
PV00: pavimento tipo a determinar
a: especie vegetal
A: carpintería de aluminio
C: carpintería de madera
H: carpintería de hierro

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
01	20/02/2018	Versión inicial

Intendencia de Canelones - D.A.U.

Proyecto:
Ampliación y Reforma Edificio Municipal

Ubicación:
Salinas - Costa de Oro
Calle Yaguareté esq. Del Campanario

IC

PLANO :
ALBAÑILERIA:
Plantas esc. 1: 100

Licitación Pública
PU 2018

LAMINA: L3 A2