

	Hito de pago (para trabajo terminado)	Proporción del Valor Total de la Obra (VTO)	Unidad mínima a pagar
Adelanto			
	1 Solicitud de anticipo y garantía de contravalor aceptada por UTE	10,0%	No fraccionable
Item 1			
Puesta a Tierra			
	2 Puesta a tierra de Parque solar Fotovoltaico	4%	No Fraccionable
	3 Ensayos de recepción de PAT	2%	No Fraccionable
Tendidos y Canalizaciones enterradas			
	4 Canalizaciones en zanja, caños enterrados y cámaras	2%	No Fraccionable
	5 Tendidos enterrados de MT, BT y comunicaciones	2%	1 circuito de CdT
	6 Ensayos de recepción de Cables enterrados MT, BT y comm	2%	1 circuito de CdT
Paneles solares y Arreglos			
	7 Canalizaciones y cajas de combinación montadas, tendidos y conexiónado.	3%	1 circuito de CdT
	8 Ensayos de recepción de CC y cables.	6%	1 circuito de CdT
Inversores, Medida meteorológica y Sistema colector Baja tensión			
	9 Cajas de combinación y estación Meteo montados	3%	1 circuito de CdT
	10 Canalizaciones, tendidos y conexión de cables de potencia BT y de comunicaciones	3%	1 circuito de CdT
	11 Ensayos de recepción de inversores, CC y estación Meteo	4%	1 circuito de CdT
	12 Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia)	2%	1 circuito de CdT
Centros de transformación y Sistema colector Media tensión			
	13 Transformadores de CdT montados	6%	1 Circuito
	14 Canalizaciones (no enterradas) terminadas y cables de Potencia y comunicaciones tendidos y conectados	4%	1 Circuito
	15 Equipos eléctricos y de comunicación de CdT Montados	4%	1 Circuito
	16 Ensayos de recepción de transformadores y equipos eléctricos y comunicaciones	4%	1 Circuito
	17 Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia)	2%	1 Circuito
Sistema de comunicación y SCADA			
	18 Tableros y equipos, conectados y montados con Ensayos de recepción	5%	No fraccionable
Tendidos de Cables Centro de Control - SEG			
	19 Canalizaciones, tendidos y conexiónado de cables de Potencia y Comunicaciones con Ensayos de Recepción de Cables	4%	No fraccionable
Sala de Celdas Centro de Control			
	20 Equipos eléctricos y de potencia de Sala de Celdas	5%	No fraccionable
	21 Ensayos Eléctricos y de protecciones	2%	No fraccionable
	22 Tendidos y conexiónado de cables de Potencia y Comunicaciones con Ensayos de Recepción de Cables	2%	No fraccionable
	23 Ensayos de Convenio de Uso Tipo	4%	No fraccionable
Servicios auxiliares Centro de Control			
	24 Equipos eléctricos Generador, Transformador, Banco de baterías, tableros PCC y PCA, etc., montados con Ensayo de Recepción de equipos.	5%	No fraccionable
Recepción provisoria			
	25 Acta de recepción provisoria firmada*	10%*	No fraccionable

* En caso que el contratista opte por no solicitar el anticipo, el valor de éste hito será del 20%