

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Tanto dentro como fuera del predio, evitará causar perjuicios o daños a personas o bienes como resultado de la contaminación por ruidos, manejo de desechos y residuos líquidos, sólidos o gaseosos peligrosos, pinturas, removedores o disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos empleados para la Ejecución de los trabajos, que pudieren afectar el entorno.

Previo al comienzo de la obra el contratista remitirá a UTE un Plan de Gestión Ambiental. Por otro lado, previo al comienzo del servicio de Operación y Mantenimiento, el contratista remitirá a UTE un Plan de Gestión Ambiental específico para la prestación del servicio. Los planes de gestión ambiental a presentar deben cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Aceptación de las Normas Ambientales de UTE, cuya copia se entregará a demanda de los solicitantes.
- 2) Aceptación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, nacionales e internacionales correspondientes al cuidado y protección del Medioambiente.
- 3) Sólo se dará como documentación válida en el Acta de Iniciación de Obra aquella que cumpla con los requisitos 1) y 2).
- 4) Se aceptará el control de los trabajos tanto por personal debidamente acreditado de UTE, así como de los Organismos Nacionales competentes en la materia.
- 5) Se aceptará por parte del contratista, en caso de desviación o incumplimiento de la normativa, una vez que hayan sido debidamente comprobadas las responsabilidades, la aplicación de eventuales sanciones y/o multas correspondientes.
- 6) La aceptación técnica del cumplimiento del contrato se otorgará una vez verificado el respeto de las obligaciones en materia de Medioambiente tanto como del resto de las especificaciones técnicas.
- 7) En caso de que en cierre de la etapa de construcción se estén incumpliendo los extremos tanto del contrato como de la legislación Nacional y/o requerimientos de los organismos financiadores, se aceptarán las no conformidades y la aplicación de las acciones ya definidas en el contrato hasta ajustarse a los requerimientos o se de conformidad de los organismos involucrados.
- 8) En caso de que la contratante deba continuar su participación (ej. Operación y/o Mantenimiento) en el proyecto desarrollado corresponderá la extensión de la responsabilidad devenida de la etapa previa.

Además, el Plan de gestión Ambiental, debe contener como mínimo los siguientes tópicos.

- Gestión de residuos (de construcción, domiciliarios, peligrosos, etc.).

- Gestión de emisiones sonoras.
- Gestión de emisiones gaseosas.
- Gestión de efluentes líquidos.
- Gestión de hormigoneras.
- Gestión de áridos¹
- Gestión de productos peligrosos.
- Gestión de inventario de insumos.
- Gestión de inventario de combustibles.
- Gestión de contingencias ambientales
- Gestión de eventuales hallazgos arqueológicos.

UTE realizará inspecciones para asegurar el cumplimiento del plan de gestión ambiental. En caso de constatare incumplimientos por parte del contratista del plan de gestión ambiental, UTE podrá detener los trabajos asociados.

El contratista deberá reportar mensualmente a UTE, la información correspondiente a la gestión ambiental, utilizando el formato de reporte que se adjunta “**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**”.

El contratista deberá comunicar a UTE en forma inmediata la ocurrencia un incidente medioambiental y se proporcionará una copia del informe interno que produzca, con la identificación de causas y las medidas correctivas adoptadas.

El contratista se obliga a cumplir con la Autorización Ambiental Previa (AAP) y con la Autorización Ambiental de Operación (AAO) que DINACEA emita, sin perjuicio de eventuales Órdenes de Cambio que se deriven a consecuencia de la referida AAP.

¹ Los áridos y materiales de préstamo deberán provenir de canteras autorizadas por la autoridad correspondiente.