


PLANILLA DE ABERTURAS - ALUMINIO							A01
CANTIDAD	2	izq. der.	- -	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	VENTANA CORREDIZA	UBICACIÓN	



NOTA: Todas las medidas y cantidades deberán ser rectificadas y verificados en obra.

Los marcos se amurarán sin sus hojas correspondientes y debrán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.

ESCALA 1:30

MARCO	TIPO	TIPO MECAL MAX SERIE 25			
	ANCLAJE	ESPUMA POLIURETÁNICA			

	ESTRUCTURA	TIPO MECAL MAX			

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS / ANOLOCK			
VIDRIO	TIPO SIMPLE TRANSPARENTE		ESPESOR 6 MM	

	MOVIMIENTO	CANTIDAD	2	MAT.	
	MANIOBRA				TIRADOR LATERAL
	CIERRE				LARA

OBSERVACIONES
TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN LOS CORRESPONDIENTES AL TIPO DE ABERTURA SOLICITADO