



PRIMERA ETAPA A EJECUTAR




PLANTA DE ALBAÑILERIA
Esc.: 1/100

LOC. N°	DESTINO	AREA	LADO MENOR	ILUMINACION		VENTILACION	
				MINIMA	PROY.	MINIMA	PROY.
1	Hall de Acceso	28.39	4.64	2.84	3.00	1.42	1.50
2	Sala de Espera	15.91	3.12	1.59	3.00	0.80	1.50
3	Consultorio 1	12.87	2.60	1.29	2.40	0.65	1.20
4	Consultorio 2	12.87	2.60	1.29	2.40	0.65	1.20
5	Consultorio 3	12.87	2.60	1.29	2.40	0.65	1.20
6	Fonodivulgo	17.32	3.50	1.73	2.40	0.87	1.20
7	Depósito	11.39	2.30	1.14	2.40	0.57	1.20
8	Pasaje	29.51	2.60	2.95	3.00	1.48	1.50
9	Enfermería	18.35	4.00	1.84	2.40	0.92	1.20
10	Terapia Ocup.	31.89	4.59	3.19	4.80	1.60	2.40
11	SS HH	4.16	1.60	----	0.75	0.30	0.38
12	SS HH	4.16	1.60	----	0.75	0.30	0.38
13	Sala de Lactancia	7.07	2.60	0.71	0.75	0.36	0.38

1 - PISO		3 - CIELORRASO	
1.1	Porcelanato 60 x 60 cm Gris Grado 4 - Antideslizante	3.1	Acero galvanizado (Panel PIR) Blanco
1.2	-----	3.2	-----
1.3	-----	3.3	-----
2 - PARED		4 - ZOCALO	
2.1	monoblock 12 cm revocado + pintado	4.1	Ninguno
2.2	monoblock 19 cm revoque impermeable + revoque termico	4.2	Zócalo sanitario de PVC
2.3	Porcelanato 60 x 30 cm blanco.	4.3	-----



ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN / esc.1:250



Intendencia de Canelones		
Proyecto: CENTRO DE REHABILITACIÓN ASSE		
Ubicación: Calle Dr. Enrique Pouey esq. Blanes Viale - Ciudad de Las Piedras		LICITACIÓN :
PLANO : ALBAÑILERÍA PLANTA ESC.: 1/100		ETAPA :
Proyectista:		LAMINA: L 05