

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

MEMORIA CONSTRUCTIVA

KIOSCO EN TALA

GENERALIDADES

Alcance de los Trabajos

Comprenden la realización completa de las obras de adecuaciones acuerdo con los planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción esmerada.

Realización de los trabajos

Cubierta:

Se mantendrá la existente y se deberá reparar en los sectores que así lo ameriten.
Se deberá instalar cartelería con lona ploteada sobre bastidor de perfiles de acero galvanizado al rededor de dicha cubierta, de hasta 45 cm de alto.

Cerramiento metálicos en aberturas:

Se deberán reparar todos los cerramientos verticales de chapa existentes, incluye: limpieza, lijar las partes oxidadas hasta eliminar completamente el oxido, una mano de pintura antioxido y posteriormente 1 mano con pintura de esmalte sintético (color a definir).

Cerramientos verticales exteriores:

Se deberá quitar los carteles existentes, realizar limpieza, lijado de la pintura en mal estado y realizar terminación con pintura al agua para exteriores en color a definir.

Existe bajada de pluviales de la cubierta superior, se deberá acondicionar su salida al cordón de vereda.

Aberturas:

Realizar las reparaciones necesarias en marcos de madera y aluminio y reposiciones de vidrios.

Interior:

Se recomienda una mano de pintura al agua para interiores.

Eléctrica:

Se deberá acondicionar toda la instalación eléctrica de acorde a las normas de UTE y retirar lo que quede en desuso.

Pavimento:

Demoler vereda de hormigón existente al rededor del local y realizar nueva vereda de hormigón al mismo nivel de toda vereda existente sin ningún tipo de desnivel.

Pluviales:

Repara salida de caño PVC en vereda para salida de pluviales al cordón de vereda.

En caso de requerir mayor información que la suministrada en los recaudos gráficos o escritos, el adjudicatario solicitará, con plazo suficiente, detalle de los mismos, proponiendo a su vez soluciones; las cuales serán evaluadas por la Unidad de Proyectos.