


PLANTA REFORMADA - SECTOR 2

ESCALA 1/75



CIELORRASO	PAREDES
PISO	ZOCALO

CIELORRASOS

- TECHO DE CHAPA EXISTENTE
- REVOQUE Y PINTURA PARA CIELORRASO

PAREDES

- PARED DE CHAPA EXISTENTE
- MURETE BLOQUE DE HORMIGÓN VIBROPRESADO 15x19x39
TERMINACIÓN HIDROREPELENTE LÍQUIDO INCOLORO SILICONADO,
TIPO SIKa IGOL H SIL O EQUIVALENTE EN AMBAS CARAS
- PINTURA AL AGUA
- PINTURA PARA CIELORRASOS
- CERÁMICA 15x15cm COLOR BLANCO ADHERIDO CON ADHESIVO
CEMENTICIO Y COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLÁSTICO CON
PASTINA DEL MISMO COLOR QUE EL PISO

PISOS

- PISO HORMIGÓN EXISTENTE
- PORCELANATO 60x60 COLOR GRIS ADHERIDO CON ADHESIVO
CEMENTICIO Y COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLÁSTICO CON
PASTINA DEL MISMO COLOR QUE EL PISO
- BALDOSA MONOLÍTICA EXISTENTE

ZOCALO

- ARENA Y PORTLAND 10cm ALTO
- PORCELANATO 10cm ALTO x 60 (IDEM A PISO)
- ZÓCALO MONOLÍTICO EXISTENTE

REFERENCIAS

---	Línea medianera	M1	Tipo de muro
---	Eje de acotado Origen de cotas altimétrico y planimétrico	ALI 140	Abertura de aluminio Dimensión
---	Línea proyectada	C18 200	Carpintería Dimensión
---	Cámara de aire	H2	Herrería Dimensión
---	Impermeabilización	V1	Vidrio
---	Dirección pendiente	M1	Pétreo
---	Sentido escurrimiento laminar Dimensiones y Cortes	Co	Cortina

PINTURA EDILICIA

P1	PINTURA COLOR BEIGE CATALOGO LANGUAGE OF COLORS N°5052 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION BEIGE MARFIL 10 YY 68/110 PAG 95 O SIMILAR
P2	TERMINACIÓN HIDROREPELENTE LÍQUIDO INCOLORO SILICONADO, TIPO SIKa IGOL H SIL O EQUIVALENTE EN AMBAS CARAS

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACIÓN
GERENCIA DIVISIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN

TEMA				
BRIGADAS BALTASAR BRUM				
CONTIENE			Nº PLANO	ESCALA
SECTOR 2 - PLANTA REFORMADA			484-on	1/75
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD	BALTASAR BRUM
MAYO 2022	ARQ. JUAN I. GOMEZ	N. LEGUIZA	SUPERVISOR	
		F. PEREIRA	ING. E. ANGIELCZYK	
ARCHIVO	PLANERA/OBRAS DE ARQ.			