

Canelones, 25 de abril 2025.

## Memoria contenedor – 2 Baños

Contenedor de 20 pies según diseño adjunto

Traslado e instalación en Aguas Corrientes (incluye bases prefabricadas).

Plazo de entrega 10 días.

Revestimiento de paredes interiores en melamínico blanco de 15mm

Revestimiento en techo en lambriz de PVC blanco.

Aislación térmica poliuretano expandido.

Instalación eléctrica antillama acorde a normativa vigente.

Instalación sanitaria en termofusión, agua fría y caliente. Se utilizan griferías monocomando.

Piso madera de origen pintado con esmalte sintético.

Terminación exterior con antióxido de 2 manos y terminación con 2 manos de esmalte sintético.